



3.māja - 105m² + 59m² terase.

1. Pamati.(pēc izvēles)

Skrūvpāļi, SIP grīda(SIP224) + terase = 9720eur.

Lentveida betona pamati ar melno grīdu = 10500eur.

Siltināta betona plātne = 12400eur.

2. Mājas karkass.

SIP paneļu ārsienas 224mm(siltinājums 200mm, EPS80)

Jumta pārsegums 224mm(siltinājums 200mm, EPS80)

Rūpnieciskā komplekta cena ražotnē(bez grīdas) = 24736eur.

Komplekta montāža objektā = 4590eur.

3. Logi.(pēc izvēles)

PVC logi, divu stiklu paketes = 4130eur.

PVC logi, trīs stiklu paketes = 4795eur.

Logu montāža objektā = 760eur.

4. Fasāde, terase (termokoks)

Termoapstrādāta priede; apdares dēlis 20x140 mm C6 profils; Natur šķira (ar zariem)

= 3456eur.

Terase termoapstrādāta priede; terases dēlis 26x115 mm D30sg profils; Natur šķira (ar zariem) = 1940eur.

Fasādes un terases(termokoks) montāža objektā = 4800eur.

5. Jumta segums

RUUKKI Classic C 50Plus matt SR35-475C 0,50mm RR23/tumši pelēka + teknes

= 3870eur.

RUUKKI Classic C 50Plus matt SR35-475C 0,50mm RR23/tumši pelēka + teknes montāža objektā = 3970eur.

6. Transporta izmaksas

Atkarībā no objekta atrašanās vietas 300-800eur.

Cenas norādītas bez iekšējās apdares.

VISAS CENAS NORĀDĪTAS BEZ PVN.

Cenas var mainīties saistībā ar izejmateriālu cenu svārstībām.

CONTACT

SIA "SIPpanel"

Phone: +371 24115577

Email: sipmaja@sipmaja.lv

COMPANY DETAILS

SIA "SIPpanel"

VAT registration No.: LV41203070798

Address: Zvejnieku iela 18-35, Roja, Rojas nov, LV-3264, Latvija

Address: Augšzemes iela 66C, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, Latvija